


Edytor Zbigniew Neuberg
Telefon
faks
e-Mail

POMIESZCZENIE 2.8 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.720 m, Wysokość montażu: 2.720 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:56

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	377	77	694	0.204
Podłoga	20	313	118	433	0.376
Sufit	70	57	41	67	0.722
Ściany (6)	50	122	40	297	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	3	ELGO ER-WO0029-40 RASTRA / RASTRA 302PPE (1.000)	6700	72.0
W sumie:			20100	216.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $10.37 \text{ W/m}^2 = 2.75 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 20.83 m^2)