

Przedmiar

roboty remontowe w Rafałowie

Data: 2014-06-23

Budowa: remont korytarza w Plcówce Opiekuńczo Wychowawczej w Rafałowie

Obiekt: Plcówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Rafałowie

Zamawiający: Plcówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Rafałowie

Rafałówka 2 98-290 Warta

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Wiesław Olczyk

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 roboty remontowe			
1.1 KNRW 401/804/7 Naprawa posadzek cementowych, zerwanie posadzki 5,2*1,95+11,87*1,95+8,16* 1,52+1,73*3,56+0,24*3,16 = 52,6069 52,6069	~52,61		m2
1.2 KNRW 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15·cm, mechanicznie 52*0,1 = 5,2 5,2	~5,20		m3
1.3 KNRW 202/1104/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko	52,61		m2
1.4 KNRW 202/1104/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm	52,61	6,00	m2
1.5 ORGB 202/2805/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	52,61		m2
1.6 ORGB 202/2809/1 (1) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10·m2, płytki 15x15, zaprawa "Atlas" 5,2*2+1,95*2+11,87*2+1,95*2+ 8,16*2+1,52*2+5,0 = 66,3 66,3	~66,30		m
1.7 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach ściany 5,2*2*2,63+1,95*2*2,63+ 11,87*2,63*2+1,95*2,63*2+ 8,16*2,63*2+1,7*2,63*2-(14* 0,9*2)+1,73*2,63*2+3,56* 2,63*2 = 164,7912 sufity 5,2*1,95+11,87*1,95+8,16* 1,75+1,73*3,56 = 53,7253 218,5165	~218,52		m2
1.8 ORGB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku	137,16		m2
1.9 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	218,52		m2
1.10 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian 218,63*1,65/2,63 = 137,163308 137,163308	~137,16		m2
1.11 KNRW 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - lamperia 218,52-137,16 = 81,36 81,36	~81,36		m2