




Beton C16/20 (B-20)
Beton podkładowy C8/10(B-10)
Stal AI - St3S (Ø)
Stal A III N - B ST 500 S (#)

Poz.1,2



Poz.0,1



A

Papa NRO x 2	
Styropian laminowany z papa	15 cm
Styropian nadający spadek 5-20 cm	
1 x folia PE	
Strop	16 cm

B

Pakiet	2 cm
Wylewka betonowa zbrojona o 6 co 15 cm	6 cm
Styropian EPS100 - 0,38	2 cm
1 x folia PE	
Strop	24 cm

B1

Pakiet	2 cm
Wylewka betonowa zbrojona o 6 co 15 cm	6 cm
Styropian EPS100 - 0,38	10 cm
1 x folia PE	
Strop	24 cm

B2

Gres	2 cm
Wylewka betonowa zbr. ze spadkiem	6 cm
Styropian EPS100 - 0,38	15 cm
1 x folia PE	
Płyta żelbetowa	15 cm

C

Gres	2 cm
Wylewka betonowa zbrojona o 6 co 15 cm	5 cm
1 x folia PE	
Styropian EPS100 - 0,38	10 cm
1 x papa termozgrzewalna	
Gruzobeto zatarty na gładko	15 cm
Piasek zagęszczany warstwami	15 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAFIT	
WWW.GRAFIT.INFO.PL E-MAIL: GRAFIT@GRAFIT.INFO.PL TEL./FAX: (0-4 3) 822-10-82	
Inwestor:	Dom Dziecka w Rafałowie gm. Wata
Temat:	Rozbudowa Domu Dziecka Rafałówka 2 nr ewid. dz.349/2
Lokalizacja obiektu:	Dom Dziecka Rafałówka 2 nr ewid. dz.349/2
Temat rysunku:	Przekrój C - C, 1 etap budowy
Branża:	Opracował: mgr inż. arch. Katarzyna Jaros tech.bud. Piotr Fornalczyk
architektura konstrukcja	mgr inż. arch. Marcin Gwis, nr upr. 26/R-319/Ł.OIA/05 mgr inż. Roman Kaluza, nr upr. 101 / 01 / Wł.
Oprogramowanie:	AutoCAD LT seria Nr341-56309202 ArchiCAD B-5571556
Podpis:	
Skala:	1:50
Data:	12.2010
Nr rys:	A-7